

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO - RS

Programa: **ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS**

Empreendimento: **CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE**

Concedente: **GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DO ESPORTE**

Proponente: **MUNICÍPIO DE COLORADO - RS**

Tipo de Serviço: Construção de **Quadra Esportiva Coberta** com área de **875m<sup>2</sup> - (25x35)m**

						Valor Orçado =	B.D.I. =	25%
						R\$	R\$	80.372,99
Item	Descrição	Quantidade	Un	Sinapi	Vir. Unitário Material + Mão de Obra + BDI	R\$	Valor total item	R\$ - incluso BDI 25%
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO	875,00	M2		3,45		3.018,75	
.2	CAMADA COM AREIA MEDIA e=3cm	26,25	M3	83667	122,53		3.216,41	
.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS	875,00	M2	68053	5,98		5.232,50	
.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM MALHA 15X15CM	875,00	M2	85662	12,77		11.173,75	
.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	875,00	M2	68333	54,20		47.425,00	
	<b>Total do Grupo</b>							<b>70.066,41</b>
<b>2</b>	<b>PINTURA</b>							
.1	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA - 5cm	300,00	M	41595	12,47		3.741,00	
	<b>Total do Grupo</b>							<b>3.741,00</b>
<b>3</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>							
.1	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL 3,00x2,00M- TUBO Ø3", REDES 4MM	1,00	CJ	25398	3.281,82		3.281,82	
.2	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE 1,80x1,20M-LAMINADO NAVAL,REDE,ARCO	1,00	CJ	25400	1.291,41		1.291,41	
.3	CONJUNTO PARA VOLEI - TUBOS METÁLICOS H=2,55M E REDE 2MM	1,00	CJ	25399	1.992,35		1.992,35	
	<b>Total do Grupo</b>							<b>6.565,58</b>
	<b>Valor Total do Orçamento</b>							<b>80.372,99</b>

Sinapi Referência 10/2017

Colorado, Novembro de 2017.

**Gerson Luiz Cecchele**

CREA: RS054411 - Engenheiro Civil

**Celso Gobbi**

Prefeito Municipal